COMUNE DI CROGNALETO

PROVINCIA DI TERAMO

Oggetto :

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA NELL' EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZ. DI POGGIO UMBRICCHIO.

COMPUTO METRICO

Data :

Aggiornamenti :

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	A lt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
		Computo							
1	E.01.130.30.B	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con tegole marsigliesi o in cemento							
				8,50	6,50		55,250		
					Sommano	m²	55,250	€ 8,28	€ 457,47
2	E.14.20.10.A	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10℃, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm							
				8,50	6,50		55,250		
					Sommano	m²	55,250	€ 20,39	€ 1 126,55
3	E.13.20.10.C	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi							
				8,50	6,50		55,250		
					Sommano	m²	55,250	€ 37,92	€ 2 095,08
4	E.13.40.50.A	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10							
		lato sud		8,50			8,500		
		lato nord		6,50			6,500		
					Sommano	m	15,000	€ 21,33	€ 319,95
5	P.04.10.150.A	Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti spinottati, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per							
								A riportare	€ 3 999,05

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
									Riporto € 3 999,05
		metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o frazione							
				8,50		10,00	85,000		
					Sommano	m²	85,000	€ 12,82	€ 1 089,70
6	R.50.10.30.A	Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove							
		metriquadricento	100,000				100,000		
					Sommano	m²	100,000	€ 15,28	€ 1 528,00
		Computo **Totale € 6 616,75**							
								Totale	**€ 6 616,75**
		28/02/2017							